



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ที่.....วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง.....รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางดี ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๓๓๕ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๓๓๖ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางดี ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ในวงเงินงบประมาณ ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ฯ แล้วเสร็จสิ้น โดยกำหนดราคากลางที่วงเงิน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมได้แนบแบบรายการงานก่อสร้าง แบบโครงการก่อสร้าง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ทด - ๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย และใบกำหนดราคากลางแล้วจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

๑ ค.ค. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางดี ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เข็ญใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณ ขนาคอนกรีต ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๖ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานของ
 กรมการปกครอง เลขที่ ๗๑ - ๐๑
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานเกรด-บดอัด ปรับพื้นทางเดิม	๕๔๔.๐๐	ตร.ม.	๒.๘๕	๑,๕๕๐.๔๐	๑.๔๐๑๙	๓.๙๙	๒,๑๓๓.๕๑
๒	งานทรายรองพื้น	๒๗.๒๐	ลบ.ม.	๔๘๙.๐๗	๑๓,๓๐๒.๗๐	๑.๔๐๑๙	๖๘๕.๖๒	๑๘,๖๔๙.๐๖
๓	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค๒) ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๘๑.๖๐	ลบ.ม.	๒,๒๑๓.๐๘	๑๘๐,๕๘๗.๓๓	๑.๔๐๑๙	๓,๑๐๖.๕๑	๒๕๓,๑๖๔.๓๘
๔	งานปูผิวคอนกรีต	๕๔๔.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๖,๘๒๗.๒๐	๑.๔๐๑๙	๑๗.๕๙	๙,๕๗๑.๐๕
๕	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH Ø ๔ มม.	๕๔๔.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๑๙,๕๘๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๐.๔๖	๒๗,๔๕๔.๘๑
	@ ๐.๒๐ เมตร							
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๕ มม.	๕.๐๐	เส้น	๓๔๖.๓๐	๑,๗๓๑.๕๐	๑.๔๐๑๙	๔๘๕.๕๗	๒,๔๑๗.๓๙
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๙ มม.	๑.๐๐	เส้น	๖๑๗.๖๓	๖๑๗.๖๓	๑.๔๐๑๙	๘๖๕.๘๕	๘๖๕.๘๖
๖	งานวัสดุรองพื้น							
	-แอสฟัลท์	๒.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๘.๐๓	๕๖.๐๘
	-งานหยอดทรายรองพื้นคอนกรีต	๕๒.๐๐	ม.	๑๔.๙๒	๗๗๕.๘๔	๑.๔๐๑๙	๒๐.๙๑	๑,๐๘๗.๖๕
๗	งานแบบข้างติดยาว ๒ ข้าง	๑๓๖.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๒,๙๘๓.๘๔	๑.๔๐๑๙	๓๐.๗๕	๔,๑๘๓.๐๕
๘	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๗.๕๖	๑๔,๓๒๑.๙๒	๑.๔๐๑๙	๖๒๗.๔๓	๒๐,๐๗๗.๙๐
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F 'งานทาง เป็นเงินค่างานประเมิน				๒๔๒,๓๒๒.๓๖	๑.๔๐๑๙		๓๓๙,๗๑๑.๗๒
	ประเภทงานอื่นๆ							
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินค่างานประเมิน					๑.๐๗๐๐		-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๒๔๒,๓๒๒.๓๖

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙

๓๓๙,๗๑๑.๗๒

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

-

ผลรวมงานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

๓๓๙,๗๑๑.๗๒

งบประมาณที่ตั้งไว้

๓๓๙,๐๐๐.๐๐

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา รักขันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางณัฐวิภา มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชนวิธ ชวนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

- ๑ ค.ศ. ๒๕๖๑