

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ ๓

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท๑ - ๐๑ เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายวิรัตน์ เรืองโรจน์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนุชา รักษ์รงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายปณิธิ สมพงษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ที่ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๒๗๗ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๒๗๘ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ ๓ ในวงเงินงบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ฯ แล้วเสร็จสิ้น โดยกำหนดราคากลางที่วงเงิน ๔๘๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) พร้อมได้แนบบแบบรายการงานก่อสร้าง แบบโครงการก่อสร้างก่อสร้าง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ทด - ๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย และใบกำหนดราคากลางแล้วจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประสาธนคราห์ หมู่ที่ ๓ ต.แม่เจ็ญอยู่หัว อ.เขยริใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๑ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานของ
 กรมการปกครอง เลขที่ ๗๑ - ๐๑
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงใช้สำ ณ อำเภอเมืองลิตระ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานเกรด-บดอัด ปรับพื้นทางเดิม	๗๖๔.๐๐ ตร.ม.		๒.๘๕	๒,๑๗๗.๔๐	๑.๔๐๑๙	๓.๙๙	๓,๐๕๒.๔๔
๒	งานทรายรองพื้น	๓๘.๒๐ ลิป.ม.		๔๘๙.๐๗	๑๘,๖๘๒.๔๗	๑.๔๐๑๙	๒๖๕.๖๒	๒๖,๑๙๐.๙๖
๓	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค๒) ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๑๑๔.๖๐ ลิป.ม.		๒,๒๑๓.๐๘	๒๕๓,๖๑๘.๙๗	๑.๔๐๑๙	๓,๕๕๕.๕๕	๓๕๕,๕๕๘.๔๓
๔	งานผิวคอนกรีต	๗๖๔.๐๐ ตร.ม.		๑๒.๕๕	๙,๕๘๘.๒๐	๑.๔๐๑๙	๑๓๓.๕๙	๑๓๓,๕๕๑.๖๙
๕	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH Ø ๔ มม.	๗๖๔.๐๐ ตร.ม.		๓๖.๐๐	๒๗,๕๐๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๐.๕๖	๓๘,๕๕๗.๘๕
	@ ๐.๒๐ เมตร							
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๕ มม.	๗.๐๐ เส้น		๓๔๖.๓๐	๒,๔๒๔.๑๐	๑.๔๐๑๙	๔๘๕.๔๗	๓,๓๙๘.๓๔
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๙ มม.	๑.๐๐ เส้น		๖๑๗.๖๓	๖๑๗.๖๓	๑.๔๐๑๙	๘๖๕.๘๕	๘๖๕.๘๕
	-เหล็กข้ออ้อย SD.๒๔ Ø ๑๖ มม.	๑๙.๐๐ เส้น		๓๗๓.๖๕	๗,๐๙๙.๓๕	๑.๔๐๑๙	๕๒๓.๘๑	๙,๙๕๒.๕๗
๖	งานวัสดุรองต่อ							
	-แผ่นโพน	๒.๐๐ แผ่น		๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๘.๐๓	๕๖.๐๗
	-งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	๒๖๗.๐๐ ม.		๑๔.๕๒	๓,๙๘๓.๖๔	๑.๔๐๑๙	๒๐.๙๑	๕,๕๘๔.๖๖
๗	งานแบบข้างติดยาว ๒ ข้าง	๑๙๑.๐๐ ม.		๒๑.๙๔	๔,๑๙๐.๕๔	๑.๔๐๑๙	๓๐.๗๕	๕,๘๗๔.๗๑
๘	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	๕๐.๐๐ ลิป.ม.		๔๔๗.๕๖	๒๒,๓๗๘.๐๐	๑.๔๐๑๙	๖๒๗.๔๓	๓๑,๓๗๑.๗๑
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F 'งานทาง เป็นเงินค่างานประเมิน				๓๕๒,๓๐๔.๓๐	๑.๔๐๑๙		๑๔๑,๕๕๑.๑๐
	ประเภทงานอื่นๆ							๔๙๓,๘๙๕.๔๐
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินค่างานประเมิน					๑.๐๗๐๐		-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๓๕๒,๓๐๔.๓๐

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙

๑๔๑,๕๕๑.๑๐

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

-

ผลรวมงานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

๔๙๓,๘๙๕.๔๐

งบประมาณที่ตั้งไว้

๔๘๔,๐๐๐.๐๐

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุชา รักษ์รงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปณิธิ สมพงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....
 (นางณัฐวิ มีสวน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
 (นายชนวิรุ ชูอินทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑