

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเอื้อง - บางตัด หมู่ที่ ๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ๋ม อำเภอฝาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๓๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท๑ - ๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยวัฒน์ สิริศักดิ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนุชา รัชรงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายปณิธิ สมพงษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ที่.....วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง.....รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเอื้อง - บางต๊ต หมู่ที่ ๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๒๗๘ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๒๘๐ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเอื้อง - บางต๊ต หมู่ที่ ๔ ในวงเงินงบประมาณ ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ฯ แล้วเสร็จสิ้น โดยกำหนดราคากลางที่วงเงิน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมได้แนบบแบบรายการงานก่อสร้าง แบบโครงการก่อสร้าง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท๑ - ๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย และใบกำหนดราคากลางแล้วจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเอื้อง - บางตัด หมู่ที่ ๔ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เขยริใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๖ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานของ
 กรมการปกครอง เลขที่ ๗๑ - ๐๑

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ค่า ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานเกรด-บดอัด ปรับพื้นที่ทางเดิม	๕๔๔.๐๐	ตร.ม.	๒.๘๕	๑,๕๕๐.๔๐	๑.๔๐๑๙	๓.๙๘	๒,๑๗๓.๕๐
๒	งานทรายรองพื้น	๒๗.๒๐	ลบ.ม.	๔๗๘.๗๕	๑๓,๐๒๒.๐๐	๑.๔๐๑๙	๖๗๑.๑๕	๑๘,๖๕๕.๕๔
๓	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค๒) ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๘๑.๖๐	ลบ.ม.	๒,๒๑๓.๐๘	๑๘๐,๕๘๗.๓๓	๑.๔๐๑๙	๓,๑๐๒.๕๑	๒,๕๓,๑๖๕.๓๗
๔	งานผิวคอนกรีต	๕๔๔.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๖,๘๒๗.๒๐	๑.๔๐๑๙	๑๗.๕๙	๙,๕๗๑.๐๕
๕	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH Ø ๔ มม.	๕๔๔.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๑๙,๕๘๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๐.๔๖	๒๗,๔๕๕.๘๐
	@ ๐.๒๐ เมตร							
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๕ มม.	๕.๐๐	เส้น	๓๔๖.๓๐	๑,๗๓๑.๕๐	๑.๔๐๑๙	๔๘๕.๕๗	๒,๒๑๗.๐๘
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๙ มม.	๑.๐๐	เส้น	๖๑๗.๖๓	๖๑๗.๖๓	๑.๔๐๑๙	๘๖๕.๘๕	๘๖๕.๘๕
๖	งานวัสดุรองต่อ							
	-แผ่นโพลี	๒.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๘.๐๓	๕๖.๐๗
	-งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	๕๒.๐๐	ม.	๑๔.๙๒	๗๗๕.๘๔	๑.๔๐๑๙	๒๐.๙๑	๑,๐๘๗.๖๕
๗	งานแบบข้างติดยาว ๒ ข้าง	๑๓๖.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๒,๙๘๓.๘๘	๑.๔๐๑๙	๓๐.๗๕	๔,๑๘๓.๐๔
๘	งานหินคลุกถมให้ล้นทาง	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๗.๒๓	๑๓,๙๙๑.๓๖	๑.๔๐๑๙	๖๑๒.๙๕	๑๙,๖๐๔.๔๘
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F 'งานทาง เป็นเงินค่างานประเมิน				๒๔๑,๗๑๑.๑๐	๑.๔๐๑๙		๓๓๘,๘๔๓.๖๙
	ประเภทงานอื่นๆ							๓๓๘,๘๔๓.๖๙
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินค่างานประเมิน					๑.๐๗๐๐		-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

ผลรวมงานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

งบประมาณที่ตั้งไว้

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๒๔๑,๗๑๑.๑๐

๓๓๘,๘๔๓.๖๙

-

๓๓๘,๘๔๓.๖๙

๓๓๘,๐๐๐.๐๐

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐวิภา มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวิรุจน์ ชื่นอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๖ มี.ย. ๒๕๖๑