



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว
ที่.....วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.....
เรื่อง.....รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางโปพัฒนา หมู่ที่ ๑.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๓๖๕ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๓๖๖ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางโปพัฒนา หมู่ที่ ๑ ในวงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ฯ แล้วเสร็จสิ้น โดยกำหนดราคากลางที่วงเงิน ๒๐๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกพันบาทถ้วน) พร้อมได้แนบบแบบรายการงานก่อสร้าง แบบโครงการก่อสร้าง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท๑ - ๐๑ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย และไปกำหนดราคากลางแล้วจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐนรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปะพัฒนา หมู่ที่ ๑ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เขยริใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณ ขนาบถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานของ
 กรมการปกครอง เลขที่ ๗๑ - ๐๑
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 ราคานี้มีขึ้นเพื่อลงโทษล่า ณ อำเภอเมืองลือระ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานเกรด-บดอัด ปรับพื้นที่ทางเดิม	๓๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒.๘๕	๘๑๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๓.๙๙	๑,๒๗๘.๕๓
๒	งานทรายรองพื้น	๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๒.๘๔	๘,๐๔๕.๔๔	๑.๔๐๑๙	๗๐๔.๙๓	๑๑,๒๗๘.๙๐
๓	งานผิวจราจรคอนกรีต (คบ) ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๔๘.๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๔๑.๑๒	๑๐๗,๕๗๓.๗๖	๑.๔๐๑๙	๓,๑๔๑.๘๒	๑๕๐,๘๐๗.๖๕
๔	งานปูผิวคอนกรีต	๓๒๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๔,๐๑๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๗.๕๙	๕,๖๓๐.๐๓
๕	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH Ø ๔ มม.	๓๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๑๑,๕๒๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๐.๔๖	๑๖,๑๔๙.๘๙
	@ ๐.๒๐ เมตร							
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๕ มม.	๓.๐๐	เส้น	๓๕๕.๖๕	๑,๐๖๖.๙๕	๑.๔๐๑๙	๔๙๘.๕๘	๑,๔๙๕.๗๖
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๕ มม.	๑.๐๐	เส้น	๖๐๘.๒๘	๖๐๘.๒๘	๑.๔๐๑๙	๘๕๒.๗๔	๘๕๒.๗๔
๖	งานวัสดุรองต่อ							
	-แผ่นโฟม	๒.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๘.๐๓	๕๖.๐๘
	-งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	๓๒๐.๐๐	ม.	๑๔.๙๒	๔,๗๗๔.๔๔	๑.๔๐๑๙	๒๐.๙๑	๖๖๙.๓๒
๗	งานแบบข้างติดยาว ๒ ข้าง	๘๐.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๑,๗๕๕.๒๐	๑.๔๐๑๙	๓๐.๗๕	๒,๔๖๐.๖๑
๘	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๔.๗๖	๑๑,๖๑๙.๐๐	๑.๔๐๑๙	๖๕๑.๕๕	๑๖,๒๘๘.๖๘
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				๑๔๗,๖๓๔.๐๗	๑.๔๐๑๙		๕๙,๓๓๔.๑๓
	FACTOR F 'งานทาง							๒๐๖,๙๖๘.๒๐
	เป็นเงินค่างานประเมิน							
	ประเภทงานอื่นๆ							
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ					๑.๐๗๐๐		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม							
	เป็นเงินค่างานประเมิน							

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๑๔๗,๖๓๔.๐๗

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙

๕๙,๓๓๔.๑๓

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

-

ผลรวมงานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

๒๐๖,๙๖๘.๒๐

งบประมาณที่ตั้งไว้

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกพันบาทถ้วน-)

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุชา รัชชรงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปณิธิ สมพงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....
 (นางณัฐนันท์ มีส่วน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
 (นายชนวิทย์ ชื่นอินทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
 ๓๑ ต.ก. ๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอพัฒนา หมู่ที่ ๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท๑ - ๐๑ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๖,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนุชา รักษ์รงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายปณิธิ สมพงษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางปะพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.แม่เจ้าอุทัย อ.เสียวใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 80 เมตร



ผังบริเวณสถานที่ดำเนินการ

		อบต.แม่เจ้าอุทัย	
แบบ ผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการถนน คสล.สายบางปะพัฒนา หมู่ที่ 1			
เขียนแบบ	นายอชิต สมพงษ์	นายช่างเทคนิคงาน	
ตรวจแบบ	นายอชิต ชัยรัตน์	ผู้อำนวยการก่อสร้าง	
เห็นชอบ	นายชัชวาลย์ สิทธิศักดิ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
อนุมัติ	นายชนวิทย์ จุฬินทร์	นายก อบต.แม่เจ้าอุทัย	

หมายเหตุ ในการนี้ที่แบบแปลนและงานก่อสร้างงานดังกล่าวเกิด มีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานหรือประธาน และกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาการก่อสร้างต่อไป